
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

Kosztorys Ofertowy (ślepy)

ROBOTY DROGOWE

Obiekt	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
Kod CPV	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Lokalizacja	PŁONNE GM. RADOMIN
Inwestor	GMINA RADOMIN
Wykonawca	Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski Harcerska 16c/4
Biuro kosztorysowe	FUH Almako - Zbigniew Kotlarek 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B
Poziom cen	II kw/2011 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Opracowano na podstawie przedmiaru i danych projektanta.

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń 29 wrzesień 2011 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Tabela elementów scalonych

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH

Nr	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Ogółem
1.		45233140-2	Roboty drogowe						
1.1.			Roboty pomiarowe						
1.2.			Nawierzchnia jezdni						
1.3.			Pobocze						
1.4.			Roboty wykończeniowe						
			Razem						

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
			1. Roboty drogowe Kod CPV: 45233140-2					
			1.1. Roboty pomiarowe					
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	1,000			
			1.2. Nawierzchnia jezdni					
2	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	4.000,000			
3	KNR 2-31 0114/03		Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	4.000,000			
4	KNR 2-31 0114/04		Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	4.000,000	2		
5	KNNR 6 1002/02		Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 5-8mm - 13 kg/m2 i 2,5 l/m2 emulsji	m2	4.000,000			
6	KNNR 6 1002/01		Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 2-5mm w ilości kruszywa - 10 kg/m2 i 2,2 l/m2 emulsji	m2	4.000,000			
			1.3. Pobocze					
7	KNR 2-31 0114/07		Warstwa tłuczniowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1.000,000			
8	KNR 2-31 0114/08		Warstwa tłuczniowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 3)	m2	-1.000,000	3		
			1.4. Roboty wykończeniowe					
9	KNR 2-01 0109/05		Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,020			
10	KNR 2-01 0414/02		Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębokości 1,0m, przy nachyleniu skarp 1:1, 1:1,5 i 1:2 i szerokości dna do 1m w gruncie kategorii III	m3	300,000			
11	KNNR 1 0221/01		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3	m3	300,000			
			Razem					