

Kosztorys ofertowy "Remont drogi gminnej nr 110340C, dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 75 m w miejscowości Dulsk - gmina Radomin"

Lp.	Nazwa	j.m.	ilość	cena	wartość
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,08		
2	Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża na szer. 5,0 m na całej długości odcinka	m2	412,50		
3	Załadunek urobku na samochody samowyladowcze i odwóz na odległość do 0,5 km	m3	26,78		
4	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta wraz z zagęszczeniem i odwozem urobku na odl. 0,5 km	m2	89,25		
5	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	89,25		
6	Wykonanie podbudowy pomocniczej na poszerzeniach z kruszonego gruzu betonowego 0/63 mm, grub. 20 cm.	m2	89,25		
7	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszonego kamienia polnego 0/31,5 mm gr. 10 cm na szer. 4,05 m i całej długości wraz z połączeniami z ist. drogą bitumiczną i zjazdach	m2	393,00		
8	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej w ilości 0,7 kg/m2	m2	393,00		
9	Ułożenie warstwy wiążącej grub. 4 cm po zagęszczeniu z MMA I standard na jezdni i zjazdach	m2	393,00		
10	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej w ilości 0,3 kg/m2	m2	393,00		
11	Ułożenie warstwy ścieralnej grub. 4 cm po zagęszczeniu z MMA I standard na jezdni, zjazdach i skrzyżowaniach.	m2	389,25		
12	Wykonanie poboczy z mieszanki gruzu betonowego 0/31,5 i pospółki w stosunku 1:1 grub. 15 cm, szer. 50 cm obustronnie	m2	68,00		
13	Roboty ziemne - obsypanie poboczy z kruszywa ziemią z dowozem na odl. 0,5 km (ziemia z korytowania i profilowania ist. podłoża)	m3	7,50		
				Wartość netto (zł)	
				VAT 23%	
				Wartość brutto (zł)	