

REMONT WIEJSKIEGO DOMU KULTURY w DULSKU PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45430000-0	WYMIANA PODŁOGI NA SALI WIDOWISKOWEJ			
1.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 15.19*9.53	m ² m ²	 144.761	
				RAZEM	144.761
1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15.19*9.53	m ² m ²	 144.761	
				RAZEM	144.761
1.3	KNR BC-02 0301-01	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQU-AFIN 2K na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,00 mm 15.19*9.53	m ² m ²	 144.761	
				RAZEM	144.761
1.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² (15.19+4.50)*9.53+4.35*2.40	m ² m ²	 198.086	
				RAZEM	198.086
1.5	KNR-W 2-02 1130-03 + KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin tekstylnych Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 9.53*4.50+4.35*2.40	m ² m ²	 53.325	
				RAZEM	53.325
1.6	KNR-W 2-02 1130-04	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek antypoślizgowy do wykładzin tekstylnych 9.53*4.50+4.35*2.40	m ² m ²	 53.325	
				RAZEM	53.325
1.7	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 15.19*9.53	m ² m ²	 144.761	
				RAZEM	144.761
1.8	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (0.28+0.15)*6*1.42+1.42*1.40+(0.31+0.15)*7*1.06	m ² m ²	 9.065	
				RAZEM	9.065
1.9	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² (14.76+9.38)*2+(0.405+0.15)*6+1.525+(0.405+0.16)*7	m m	 57.090	
				RAZEM	57.090
1.10	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca (0.405+0.16)*6+1.525+(0.405+0.15)*7	m m	 8.800	
				RAZEM	8.800
1.11	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 9.53*4.50	m ² m ²	 42.885	
				RAZEM	42.885
2	45432000-4	REMONT POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SOCJALNE DLA KOŁA GOSPODYN WIEJSKICH			
2.1	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 4.80*3.30+3.30*2.43+3.15*2.45+5.40*3.15	m ² m ²	 48.587	
				RAZEM	48.587
2.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4.80*3.30+3.30*2.43+3.15*2.45+5.40*3.15	m ² m ²	 48.587	
				RAZEM	48.587
2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 48.587	m ² m ²	 48.587	
				RAZEM	48.587
2.4	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej (3.30+8.10+2.30+0.87+4.80)*2.00	m ² m ²	 38.740	
				RAZEM	38.740
2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 38.74	m ² m ²	 38.740	

REMONT WIEJSKIEGO DOMU KULTURY w DULSKU PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	38.740
2.6	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 2.00*13	m		
			m	26.000	
				RAZEM	26.000
3	45432000-4	SANITARIATY			
3.1	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - pomieszczenie mniejsze niż 5 m2 1. ZAPLECZE SOCJALNE KGW - 1,75*0,95+1,75*1,49+1,75*0,48 2. PRZY HOLLU - 1,56*1,20*2*2 3. ZAPLECZE SCENY - 1,25*1,14*2 1.75*0.95+1.75*1.49+1.75*0.48+1.56*1.20*2*2+1.25*1.14*2	m ²		
			m ²	15.448	
				RAZEM	15.448
3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome wg poz. 3.1 15.448	m ²		
			m ²	15.448	
				RAZEM	15.448
3.3	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 1.ZAPLECZE SOCJALNE KGW - (1,75+0,95)*2*1,50+(1,75+1,49)*2*1,50+(1,75+0,48)*2*1,50-0,90*1,50*3 2.PRZY HOLLU - (1,56+1,20)*2*1,50*4-0,60*1,50*6 3.ZAPLECZE SCENY-(1,25+1,14)*2*1,50*2-0,60*1,50*3 (1.75+0.95)*2*1.50+(1.75+1.49)*2*1.50+(1.75+0.48)*2*1.50-0.90*1.50*3+(1.56+1.20)*2*1.50*2-0.60*1.50*6+(1.25+1.14)*2*1.50*2-0.60*1.50*3	m ²		
			m ²	43.260	
				RAZEM	43.260
3.4	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 1.ZAPLECZE SOJALNE KGW-(1,75+0,95)*2*2,00+(1,75+1,49)*2*2,00+(1,75+0,48)*2*2,00-0,90*2,00*3 2.PRZY HOLLU - (1,56+1,20)*2*2,00*2-0,60*2,00*6 3.ZAPLECZE SCENY - (1,25+1,14)*2*2,00*2-0,60*2,00*3 (1.75+0.95)*2*2.00+(1.75+1.49)*2*2.00+(1.75+0.48)*2*2.00-0.90*2.00*3+(1.56+1.20)*2*2.00-0.60*2.00*6+(1.25+1.14)*2*2.00*2-0.60*2.00*3	m ²		
			m ²	46.640	
				RAZEM	46.640
3.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe wg poz. 3.4 46.640	m ²		
			m ²	46.640	
				RAZEM	46.640
3.6	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 wg poz. 3.1 15.448	m ²		
			m ²	15.448	
				RAZEM	15.448
3.7	KNR-W 4-01 0919-21	Wymiana klamek z rozetami 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	45432000-4	ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA WIEJSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE			
4.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.43*3.25	m ²		
			m ²	11.148	
				RAZEM	11.148
4.2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 3.43*3.25	m ²		
			m ²	11.148	
				RAZEM	11.148
4.3	KNR-W 2-02 1129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych 3.43*3.25	m ²		
			m ²	11.148	
				RAZEM	11.148
4.4	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 3.43*3.25	m ²		
			m ²	11.148	
				RAZEM	11.148
4.5	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 3.43*3.25	m ²		
			m ²	11.148	

REMONT WIEJSKIEGO DOMU KULTURY w DULSKU PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.148
4.6	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 3.43*3.25	m ² m ²	11.148	
				RAZEM	11.148
5	45432000-4	HOLL			
5.1	KNR-W 4-01 0819-05 uwa- ga p.tab.	Rozebranie posadzek - pomieszczenie mniejsze niż 5 m2 3.12*2.78+6.75*3.24-3.15*1.13	m ² m ²	26.984	
				RAZEM	26.984
5.2	KNR-W 2-02 1114-07	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 26.984	m ² m ²	26.984	
				RAZEM	26.984
6	45430000-0	SALA TRENINGOWA			
6.1	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg. 5.00*2.30	m ² m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
6.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 5.66*5.00	m ² m ²	28.300	
				RAZEM	28.300
6.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.66*5.00	m ² m ²	28.300	
				RAZEM	28.300
6.4	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 5.66*5.00	m ² m ²	28.300	
				RAZEM	28.300
7	45442180-2	ROBOTY MALARSKIE			
7.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.W.C.I.-3,43*3,25 2.HOLL-3,12*2,78+6,75*3,24 3.W.C.KGW 1,75*0,95+1,75*1,49+1,75*0,48 4.Zaplecze socjalne KGW - 4,80*3,30+3,30*2,43+3,15*2,45+5,40*3,15 5.ZAPLECZE SCENY - 4,35*2,40+1,25*1,14*2 6.SANITARIATY PRZY HOLLU - 1,56*1,20*4 7.SALA TRENINGOWA - 5,66*5,00 3.43*3.25+3.12*2.78+6.75*3.24+1.75*0.95+1.75*1.48+1.75*0.48+4.80*3.30+3.30*2.43+3.15*2.45+5.40*3.15+5.61*5.00	m ² m ²	123.420	
				RAZEM	123.420
7.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.W.C.I.-(3,43+3,25)*2*3,54 2.HOLL-(3,12*2+2,78+3,97+3,20*2+6,75+3,15)*3,54 3.WC PRZY HOLLU - (1,56+1,20)*2*1,54*4 4.Zaplecze socjalne KGW-(0,87+4,80+3,30+8,10+2,43+1,25*2+2,45*2+3,15)*0,40+(5,40+3,15)*2,40 5.Sala widowiskowa-(19,31+9,38)*2*(4,50+3,54)/2 6.zaplecze sceny-(4,35+2,40)*2*3,54+(1,25+1,14)*2*3,54*2 7.SALA TRENINGOWA (5,66+5,00)*2*2,30 6.ZAPLECZE SCENY -(1,25+1,14)*2*1,54*2 (3.43+3.25)*2*3.54+(3.12*2+2.78+3.97+3.20*2+6.75+3.15)*3.54+(1.56+1.20)*2*1.54*4+(0.87+4.80+3.30+8.10+2.43+1.25*2+2.45*2+3.15)*0.40+(19.31+9.38)*2*(4.50+3.54)/2+(4.35+2.40)*2*3.54+(1.25+1.14)*2*1.54*2+(5.66+5.00)*2*2.30	m ² m ²	539.220	
				RAZEM	539.220
7.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku wg poz. 7.1 123.42	m ² m ²	123.420	
				RAZEM	123.420

REMONT WIEJSKIEGO DOMU KULTURY w DULSKU PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku wg poz. 7.2 539.22	m ² m ²	 539.220	 539.220
				RAZEM	539.220
7.5	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (3.12*22+2.78+3.97+3.20*26.75+3.15)*1.54-0.70*1.54*3*1.40*1.54*2	m ² m ²	 238.831	 238.831
				RAZEM	238.831
8 45330000-9 INSTALACJE WOD.-KAN. i C.O.					
8.1	KNR-W 4-02 0110-03	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25 mm Zaplecze socjalne KGW 2	msc. msc.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
8.2	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem mosiężnym 5	kpl. kpl.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
8.3	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 5	kpl. kpl.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
8.4	KNR-W 4-02 0235-01	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8.5	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8.6	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8.7	KNR-W 4-02 0521-05 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 40 mm 0.80	m m	 0.800	 0.800
				RAZEM	0.800
8.8	KNR-W 4-02 0522-03 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny grzejników z rur stalowych ożebrowanych dwurzędowych G-2 o długości 0.5-2.0 m 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8.9	KNR-W 4-02 0521-02 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny grzejnika stalowego dwupłytkowego 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
8.10	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
8.11	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
9 45421100-5 WYMIANA DRZWI-SALA WIDOWISKOWA					
9.1	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie 1.40*2.00	m ² m ²	 2.800	 2.800
				RAZEM	2.800
9.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 0.60*2.00*3	szt. szt.	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
9.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.90*2.00*2	m ² m ²	 3.600	 3.600

REMONT WIEJSKIEGO DOMU KULTURY w DULSKU PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.600
9.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.90*2.00*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
10	45431000-7	SCHODY ZEWNĘTRZNE			
10.1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 10.25*2.50+(0.33+0.16)*7*2.50	m ² m ²	34.200	
				RAZEM	34.200
10.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 10.25+2.50*2+(0.33+0.16)*7	m m	18.680	
				RAZEM	18.680
10.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 10.25*2.50+(0.33+0.16)*7*1.50	m ² m ²	30.770	
				RAZEM	30.770
11	45317400-6	WENTYLACJA			
11.1	KNR-W 2-17 0205-01	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) 1.ZAPLECZE SOCJALNE KGW - 1 SZT. 2.SALA TRENINGOWA - 1 SZT. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11.2	KNR-W 2-17 0107-03 z.o.3.3. 9902 z.o.3.7. 9905-1	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane - montaż w maszynowni 2.40	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
11.3	KNR-W 2-17 0156-01	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w ceglach) do 1.5 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	45310000-3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
12.1	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych 2x40 W 1.ZAPLECZE SOCJALNE KGW - 3 2.SANITARIATY KGW - 2 3.HOLL - 2 4.W.C.I. - 3 5.SALATRENINGOWA - 5 2.40	kpl. kpl.	2.400	
				RAZEM	2.400
12.2	KNR-W 4-03 0606-05 z.o.3.1. 9901-5	Wymiana opraw świetłkowych 2x40 W - budowlę o wys.do 12 m 1.SALA WIDOWISKOWA 28	kpl. kpl.	28.000	
				RAZEM	28.000
12.3	KNR-W 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle 1.SANITARIATY PRZY HOLLU - 4 2.ZAPLECZE SCENY - 2 3.SANITARIATY KGW - 3 28	kpl. kpl.	28.000	
				RAZEM	28.000
12.4	KNR-W 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
12.5	KNR-W 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 1.W.C.I. - 7 2.SALA TRNINGOWA - 7 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
12.6	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
12.7	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12.8	KNR-W 5-07 0305-01	Okablowanie obwodów zasilających jednym przewodem w rurce o przekroju 1.5-6 mm2	m		
		16.00	m	16.000	
				RAZEM	16.000
12.9	E - 0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
		16.00	m	16.000	
				RAZEM	16.000
13	45260000-7	DACH			
13.1	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku	m ²		
		2.80*5.95+19.30*8.60+1.80*6.20+8.60*6.20*2/2+20.00*7.30+4.80*1.05+16.50*10.10+5.00*11.15	m ²	620.560	
				RAZEM	620.560
13.2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach łat ponad 24 cm	m ²		
		620.56	m ²	620.560	
				RAZEM	620.560
13.3	kalkulacja indywidualna	Montaż kontrłat - rozstaw 0,80 m	m ²		
		620.56	m ²	620.560	
				RAZEM	620.560
13.4	KNR AT-09 0101-04	Łaczenie - rozstaw łat 30 cm	m ²		
		620.56	m ²	620.560	
				RAZEM	620.560
13.5	KNR-W 2-02 0511-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - blachy okapowe	m		
		22.10+1.80+20.00+16.50+5.00	m	65.400	
				RAZEM	65.400
13.6	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe	m ²		
		620.56	m ²	620.560	
				RAZEM	620.560
13.7	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		(3.10+2.90)*0.50+(5.95+2.65+6.20+7.30*2+1.05*2+1.85+1.15)*0.30	m ²	13.350	
				RAZEM	13.350
13.8	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - wiatrownice boczne	m		
		5.95+2.65+6.20+7.30*2+1.05*2+1.85+11.15	m	44.500	
				RAZEM	44.500
13.9	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płótek przeciwnięgowy	m		
		22.10+1.80+20.00+16.50+5.00	m	65.400	
				RAZEM	65.400
13.10	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		(22.10+10.40+10.10)*0.25+(1.22+0.125*2+0.90+0.125*2)*2*0.25+(1.16+0.125*2+0.38+0.125*2)*2*0.25*2+(2.98+0.125*2+0.38+0.125*2)*2*0.25+(2.46+0.125*2+0.38+0.125*1)*2*0.25+(0.64+0.125*2+0.38+0.125*2)*2*0.25*3	m ²	19.818	
				RAZEM	19.818
13.11	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		(3.10+2.90)*0.50+10.00*1.00	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
13.12	KNR-W 4-01 0544-04	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 150 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami	m		
		22.10+1.80+20.00+16.50+5.00	m	65.400	
				RAZEM	65.400
13.13	KNR-W 4-01 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.00*7+4.50*2	m	37.000	
				RAZEM	37.000
13.14	KNR-W 4-01 0536-04	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odsadзки 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
14	45421100-5	WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH			
14.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		0.90*2.30*2	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
14.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14.3	KNR-W 2-02 1019-05	Drzwi zewnętrzne "POLTROCAL" PCV	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
14.4	KNR-W 2-02 1019-05	Drzwi zewnętrzne PCV	m ²		
		0.90*2.30*2	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
15		DOCIEPLENIE			
15.1	KNR-W 2-02 0923-01	Ostłony okien folią polietylenowa	m ²		
		1.50*2.20*9+0.79*1.70*3+1.50*2.80*2	m ²	42.129	
				RAZEM	42.129
15.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (22.10+1.80+5.30*2+16.50+5.00+10.10)*(5.00+0.50)+(20.00+6.40*2)* (5.55+1.15)+5.05*4.15+2.80*5.00+2.60*6.30+3.10*7.10+5.30*1.50* 2/2+6.40*1.15*2+5.05*0.85/2+2.60*0.40/2+10.10*1.95*2-1.50*2.80* 2-1.50*2.60-1.50*2.20*5-0.79*1.70*3-3.70*3.85	m ²		
			m ²	674.310	
				RAZEM	674.310
15.3	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER (22.10+1.80+5.30*2+16.50+5.00+10.10)*(5.00+0.50)+(20.00+6.40*2)* (5.55+1.15)+5.05*4.15+2.80*5.00+2.60*6.30+3.10*7.10+5.30*1.50* 2/2+6.40*1.15*2+5.05*0.85/2+2.60*0.40/2+10.10*1.95*2-1.50*2.80* 2-1.50*2.60-1.50*2.20*5-0.79*1.70*6-3.70*3.85	m ²		
			m ²	670.281	
				RAZEM	670.281
15.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (22.10+1.80+5.30*2+16.50+5.00+10.10)*(5.00+0.50)+(20.00+6.40*2)* (5.55+1.15)+5.05*4.15+2.80*5.00+2.60*6.30+3.10*7.10+5.30*1.50* 2/2+6.40*1.15*2+5.05*0.85/2+2.60*0.40/2+10.10*1.95*2-1.50*2.80* 2-1.50*2.60-1.50*2.20*5-0.79*1.70*3-3.70*3.85	m ²		
			m ²	674.310	
				RAZEM	674.310
15.5	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (22.10+1.80+5.30*2+16.50+5.00+10.10)*(4.65+0.50)+(20.00+6.40*2)* (5.05+1.15)+5.05*3.65+2.80*4.50+2.60*5.80+3.10*6.60+5.30*1.50* 2/2+6.40*1.15*2+5.05*0.85/2+2.60*0.40/2+10.10*1.95*2-1.50*2.80* 2-1.50*2.60-1.50*2.20*5-0.79*1.70*6-3.70*3.85	m ²		
			m ²	623.971	
				RAZEM	623.971
15.6	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (22.10+1.80+5.30*2+16.50+5.00+10.10+20.00+6.40*2+5.05+2.80+ 2.60+3.10)*0.50	m ²		
			m ²	56.225	
				RAZEM	56.225
15.7	KNR 0-23 2614-05	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki [(1.50+2.80*2)*2+(1.50+2.60*2)+(1.50+2.20)*2*5+(0.79+1.70)*2*6]* 0.15	m ²		
			m ²	13.167	
				RAZEM	13.167

REMONT WIEJSKIEGO DOMU KULTURY w DULSKU PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15.8	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOP-TER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (22.10+1.80+5.30*2+16.50+5.00+10.10+20.00+6.40*2+5.05+2.80+2.60+3.10)*0.50	m ² m ²	56.225	
				RAZEM	56.225
15.9	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOP-TER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym [(1.50+2.80*2)*2+(1.50+2.60*2)+(1.50+2.20)*2*5+(0.79+1.70)*2*6]	m m	87.780	
				RAZEM	87.780
15.10	KNR 0-23 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOP-TER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej 22.10+1.80+5.30*2+16.50+5.00+10.10+20.00+6.40*2+5.05+2.80+2.60+3.10	m m	112.450	
				RAZEM	112.450
15.11	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOP-TER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (22.10+1.80+5.30*2+16.50+5.00+10.10+20.00+6.40*2+5.05+2.80+2.60+3.10)*3.00-(2.70+1.50*3)*2.80	m ² m ²	317.190	
				RAZEM	317.190
15.12	KNR-W 2-02 0919-02	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian (22.10+1.80+5.30*2+16.50+5.00+10.10+20.00+6.40*2+5.05+2.80+2.60+3.10+16.50+5.00+7.35+1.50-2.70)*0.50	m ² m ²	70.050	
				RAZEM	70.050
15.13	KNR-W 2-02 0919-04 z.sz. 5.7. 9911-12	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ościeży - powierzchnia do 1 m ² (1.50*11+0.90*7+0.60*10)*0.25	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
15.14	KNR-W 2-02 1519-02 z.sz. 5.1. 9917	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" - wysokość ponad 5 do 10 m (22.10+1.80+5.30*2+16.50+5.00+10.10)*(5.00+0.50)+(20.00+6.40*2)*(5.05+1.15)+5.05*4.15+2.80*5.00+2.60*6.30+3.10*7.10+5.30*1.50*2/2+6.40*1.15*2+5.05*0.85/2+2.60*0.40/2+10.10*1.95*2-1.50*2.80*2-1.50*2.60-1.50*2.20*5-0.79*1.70*3-3.70*3.85+10.926-70.05	m ² m ²	598.786	
				RAZEM	598.786
15.15	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m (22.10+1.80+5.30*2+16.50+5.00+10.10)*5.15+(20.00+6.40*2)*5.55	m ² m ²	522.455	
				RAZEM	522.455
15.16	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:15.1,15.2,15.3,15.4,15.5,15.7,15.9,15.14)			