

PRZEDMIAR ROBÓT-WYBURZENIA I REMONT OGRODZENIA ISTN.STUDNI

BUDOWA UJECIA WODOCIAGOWEGO
ROBOTY BUDOWLANE

NR ZLECENIA :

OBIEKT : WYBURZENIA I REMONT OGRODZENIA ISTN.STUDNI

ADRES : SZCZUTOWO GM.RADOMIN

RODZAJ ROBÓT: BUDOWLANE

INWESTOR : GMINA RADOMIN 87-404 RADOMIN

KOSZTORYS OPRACOWAŁ: B.ROGOWSKI 

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA :

ZLECENIE NR

NAZWA		NORMA	ILOSC	JEDN.
ELEMENT NR 1 WYBURZENIA I REMONT OGRODZENIA ISTN.STUDNI				
POZYCJA 1.	ILOSC 40,000 M2			
TABLICA 04-04 0509	KOLUMNA 03 ROZEBRANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY NA BETONIE NA ZAKŁAD			/M2/
* ZAWODY *				
ROBOCIZNA OGÓŁEM		Norma zbiorcza 0,410650	16,4260	R-G
POZYCJA 2. ILOSC 4,000 M3				
TABLICA 04-04 0305	KOLUMNA 07 ROZEBRANIE STROPOW ZELBET.BELEK I PODCIĄGÓW ORAZ PŁYT DACHOWYCH PŁYT DACHOWYCH ZELBETOWYCH O GRUB. DO 10CM			/M3/
* ZAWODY *				
ROBOCIZNA OGÓŁEM		Norma zbiorcza 7,955150	31,8206	R-G
POZYCJA 3. ILOSC 36,449 M3				
TABLICA 04-04 0602	KOLUMNA 01 BURZENIE KONSTRUKCJI BET.PRZY UŻYCIU MŁOTÓW PNEUMATYCZNYCH MURY NA ZAPRAWIE CEM.PONAD TERENEM O WYS.DO 4M Z CEGŁY ZWYKŁEJ			/M3/
* ZAWODY *				
ROBOCIZNA OGÓŁEM		Norma zbiorcza 4,010999	146,1969	R-G
* MATERIAŁY *				
GWOZDZIE BUDOWLANE OCYNKOWANE		0,300000	10,9347	KG
BAŁE IGLASTE OBRZYNANE GRUB.50MM KL.II		0,008000	0,2916	M3
DESKI IGLASTE OBRZYNANE GRUB.28-45MM KL.II		0,005000	0,1822	M3
* SPRZET *				
SPRZARKA POWIETRZA PRZEWODNA SPALINOWA 4-5M3/MIN	/1/	1,080000	39,3649	M-G
POZYCJA 4. ILOSC 6,000 M3				
TABLICA 04-04 0301	KOLUMNA 03 ROZEBRANIE PODŁOŻA Z BETONU ZWIROWEGO O GRUB.W CM DO 15			/M3/
* ZAWODY *				
ROBOCIZNA OGÓŁEM		Norma zbiorcza 6,446250	38,6775	R-G
POZYCJA 5. ILOSC 46,500 M3				
TABLICA 04-04 1103	KOLUMNA 01 WYWIEZIEŃ GRUZU Z TERENU ROZBIÓRKI PRZY MECH.ZAŁAD.I WYŁADOWANIU ZAŁAD.GRUZU KOPARKO-LADOWARKA 3 SAMOCH.SAMOWYŁAD. NA ZMIANE			/M3/
* SPRZET *				
KOPARKA JEDNONACZYNIOWA KOŁOWA 0.60 M3 /1/		0,143000	6,6495	M-G
POZYCJA 6. ILOSC 46,500 M3				
TABLICA 04-04 1103	KOLUMNA 04 WYWIEZIEŃ GRUZU Z TERENU ROZBIÓRKI PRZY MECH.ZAŁAD.I WYŁADOWANIU TRANSPORT SAMOCH.SAMOWYŁAD.NA ODL.1 KM			/M3/
* MATERIAŁY *				
OPLATA ZA SKŁADOWANIE GRUZU NA WYSYPISKU (GRUZ NIESORTOWANY)-MAT.DOD.			46,5000	M3
* SPRZET *				
SAMOCHOD SAMOWYŁADOWCZY 5T /1/		0,177000	8,2305	M-G
POZYCJA 7. ILOSC 6,000 M3				
TABLICA 02-21 0101	KOLUMNA 01 OCZYSZCZENIE TERENU Z RESZTEK BUDOWLANYCH, GRUZU I ŚMIECI ZEBRANIE I ZŁOŻENIE ZANIECZYSZCZEN W PRYZMY			/M3/
* ZAWODY *				
ROBOCIZNA OGÓŁEM		Norma zbiorcza 3,017800	18,1068	R-G

KONIEC STRONY

ZLECENIE NR

NAZWA		NORMA	ILOSC	JEDN.
ELEMENT NR 1 WYBURZENIA I REMONT OGRODZENIA ISTN.STUDNI				
POZYCJA 8.	ILOSC 100,000 M3			
TABLICA 02-21 0218 KOLUMNA 02 ROZSCIELENIE ZIEMI				
NA TERENIE PLASKIM - RECZNE Z TRANSPORTEM TACZKAMI /M3/				
UWAGI : ZIEMIA Z ODZYSKU				
# ZAWODY #				
ROBOCIZNA OGOLEM		Norma zbiorcza 1,594850	159,4850	R-G
POZYCJA 9. ILOSC 100,000 M2				
TABLICA 02-21 0401 KOLUMNA 05 WYKONANIE TRAWNIKOW DYWANOWYCH SIEWEM				
Z NAWOZENIEM-GRUNT KAT. III /M2/				
# ZAWODY #				
ROBOCIZNA OGOLEM		Norma zbiorcza 0,230155	23,0155	R-G
# MATERIALY #				
AZOFOSKA		0,000050	0,0050	T
NASIONA TRAW-MAT.DOD.			1,2000	KG
POZYCJA 10. ILOSC 1,000 KPL /MAT/				
KOSZT REMONTU I MALOWANIA ISTN.OGRODZENIA				
			1,0000	KPL

KONIEC ZESTAWIENIA

ZLECENIE NR

INDEKS	NAZWA	ILOSC	JEDN.
* ZAWODY *			
ROBOCIZNA OGOLEN	RAZEM R-6	433,7283	
* MATERIAŁY *			
1330400	GWOZDZIE BUDOWLANE OCYNKOWANE	10,9347	KG
1420800	AZOFOSKA	0,0050	T
2600212	BALE IGLASTE OBRZYNANE GRUB.50MM KL.II	0,2916	M3
2600621	DESKI IGLASTE OBRZYNANE GRUB.28-45MM KL.II	0,1822	M3
3940800	NASIONA TRAW	1,2000	KG
9019901	OPLATA ZA SKLADOWANIE GRUZU NA WYSYPISKU (GRUZ NIESORTOWANY)	46,5000	M3
MAT 10	KOSZT REMONTU I MALOWANIA ISTN.OGRODZENIA	1,0000	KPL
* SPRZET *			
11132	KOPARKA JEDNONACZYNIOWA KOLOWA 0.60 M3 /1/	6,6495	M-G
39811	SAMOCOD SAMOWYLADOWCZY 5T /1/	8,2305	M-G
83111	SPREZARKA POWIETRZA PRZEWODNA SPALINOWA 4-5M3/MIN /1/	39,3649	M-G

KONIEC ZESTAWIENIA