PROJ. KABLE DO SW-1 ISTN.
YKY 4×35 } L=360m
YKSY 3×4 }

ŁĄCZY PLAN W SKALI 1:1000

PVC ϕ110 II ETAP

PROJ. KABEL PRZEDLICZNIK.
PATRZ CZ. I OPRACOWANIA RD BRODNICA

PVC ϕ 110 II ETAP

PROJ. KABLE DO ST. GŁ. NR 1 ISTN.
P=7,5 kW YKY 4×35 } L=360m
YKSY 3×4 }

SZOSA

PVC ϕ 110 II ETAP

PVC ϕ 160 II ETAP

PROJ. KABLE DO „RE"
YKY 5×35; L=15m z SZR
YKY 5×10; L=15m

PROJ. KABLE DO ODSTOJNIKA
YKY 4×2,5
YKYftLy 3×1,5 mm² } L=40m

PROJ. KABLE DO ZBIORNIKÓW
YKSY 3×1.5; L=70m - SONDA „SUCHOBIEG"
YKYftLy 5×1,5; L=70m - SONDY PG
YKY 3×2.5; L=60m - OŚW. 230/24V

ZŁĄCZE KABL. - POMIAR. UJĘTE W OPR. RD BRODNICA

356.131.071.3 | 356.131.071.4
356.131.073.1 | 356.131.073.2

PROJ. WLZ ZALICZNIK. YKY 5×35; L=75m

PROJ. KONTENER AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

POMPA GŁ. NR 2 - P=7,5 kW
YKY 4×16 } L=75m
YKYftLy 3×1,5 }

POMPA GŁ. NR 1 - P=7,5 kW
YKY 4×16 } L=60m
YKYftLy 3×1,5 }

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLAN UJĘCIA WODOCIĄGOWEGO
SKALA : 1:500

LEGENDA

① Ujęcie wody z projektowanego odwiertu nr 1
② Ujęcie wody z projektowanego odwiertu nr 2
③ Projektowana hala technologiczna
④ Projektowany zbiornik wyrównawczy V = 2 × 100 m³
⑤ Projektowany odstojnik wód popłucznych żelbetowy V = 20 m³
⑥ Projektowany osadnik gnilny wybieralny
⑦ Projektowana studzienka neutralizacyjna
⑧ Projektowana studzienka syfonowa
⑨ Pojemnik na nieczystości
⑩ Projektowane drogi

ZUT – PROBUDIN – Bydgoszcz			
Obiekt: BUDOWA UJĘCIA WODOC. ETAP I.			
Temat: PLAN 1:500 Z UZBROJ. ENERG. 0,4 kV.			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis	Data
Projektował	INŻ. E. PUCZYŃSKI		11.2007R
Uprawnienia	NB-7210/84/80		
	MGR INŻ. K. STRZELECKI		
Sprawdził	WBU i A 60/70		Nr rys. 2