

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-15 0104-03	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2*0.60	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
2	KNR 2-15 0104-04	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 1.7+0.3+3.3+0.3+1.45+1.6+0.3+1.7	m m	10.650	
				RAZEM	10.650
3	KNR 2-15 0104-05	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 40 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 1.45+0.30+1.7	m m	3.450	
				RAZEM	3.450
4	KNR 2-15 0120-02	Szafki hydrantowe wnekowe 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-15 0110-04	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 1.2+10.65+3.45	m m	15.300	
				RAZEM	15.300
6	KNZ-15 28-04	Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 40 mm < piwnica > 1.7	m m	1.700	
				RAZEM	1.700
7	KNZ-15 29-04	Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm < piwnica > 1.7	m m	1.700	
				RAZEM	1.700
8	KNR-W 2-15 0115-04	Dodatki za włączenia dopływowe w rurociągach stalowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 32 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15 0115-05	Dodatki za włączenia dopływowe w rurociągach stalowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 40 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm 1	odc.200m odc.200m	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000