

ZAKRES ROBÓT PRZY ZAGOSPODAROWANIU TERENU OBEJMUJE :

1. ROEBRANIE STAREGO OGRODZENIA - 66,731 M²
2. WYKONANIE ROWKÓW POD OBRZEŻA - 42,258 M
3. OSADZENIE OBRZEŻY BETONOWYCH - 42,258 M
4. WYKONANIE OGRODZENIA - 42,258 M
5. OSADZENIE BRAM I FURTKI - 4,124M²+0,372 M²
6. WYKONANIE KORYTA GŁ. 20 CM NA CAŁEJ SZEROKOŚCI PLACU- 121,222 M²
7. WYKONANIE PODSYPKI Z PIASKU GR. 10 CM - 121,222M²
8. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI POLBRUK - 121,222 M²