

ZAKRES ROBÓT PRZY ZAGOSPODAROWANIU TERENU OBEJMUJE :

1. ROEBRANIE STAREGO OGRODZENIA - 112,89 M²
2. WYKONANIE ROWKÓW POD OBRZEŻA - 71,49 M
3. OSADZENIE OBRZEŻY BETONOWYCH - 71,49 M
4. WYKONANIE OGRODZENIA - 71,49M
5. OSADZENIE BRAM 6,98M² I FURTKI 0,63 M²
6. WYKONANIE KORYTA GŁ. 20 CM NA CAŁEJ SZEROKOŚCI PLACU- 205,08 M²
7. WYKONANIE PODSYPKI Z PIASKU GR. 10 CM - 204,10 M²
8. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI POLBRUK - 205,08 M²